STOKA "A"

DN300 -- PP SN10 - 1 289,8 m
DN400 -- PP SN10 - 410,5 m
DN500 -- PP SN10 - 228,4 m
DN600 -- PP SN10 - 13,8 m
CELKEM - 1 942,5 m

STOKA "A - 5"

DN300 - PP SN10 - 75,10 m

STOKA "A - 1 - 4"

DN300 - PP SN10 - 230,00 m

STOKA "A - 1"

DN300 -- PP SN10 - 331,6 m
DN500 -- PP SN10 - 349,0 m
DN600 -- PP SN10 - 6,9 m
CELKEM - 687,5 m

STOKA "A - 4"

DN300 - PP SN10 - 151.50 m

STOKA "A - 1 - 3"

DN300 - PP SN10 - 29,00 m

STOKA "A"

DN300 -- PP SN10 - 1 289,8 m
DN400 -- PP SN10 - 410,5 m
DN500 -- PP SN10 - 228,4 m
DN600 -- PP SN10 - 13,8 m
CELKEM - 1 942,5 m

STOKA "A - 1 - 2"

DN300 - PP SN10 - 144,00 m

STOKA "A - 3"

DN300 -- PP SN10 - 243,0 m
DN500 -- PP SN10 - 17,4 m
CELKEM - 260,4 m

LEGENDA:

- NAVRŽENÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘADY
- STÁV. KANALIZACE JEDNOTNÁ
- STÁV. KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- STÁV. KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- STL PLYNOVOD
- VTL PLYNOVOD
- KABEL NN
- VEDENÍ NN - NADZEMNÍ
- VEDENÍ VN - NADZEMNÍ
- SPOJOVÝ KABEL

KLAD LISTŮ:

6
5
4
3
2
1

POZN:
STÁV. INŽ. SÍTĚ JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ODBORNĚ VYTYČIT!
JSOU ZAKRESLENY JEN ORIENTAČNĚ DLE PODKLADŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ

AQUAPLAN

Národních hrdinů 912 - 751 31 LIPNÍK n.B.
tel.: 581 772592

NAVRHL:	Ing. Petr KUBÁ
AKCE:	KANALIZACE a ČOV ZAROŠICE
INVESTOR:	OBEC ZAROŠICE - okres HODONÍN - kraj JIHOMORAVSKÝ
MĚŘÍTKO:	1 : 500
FORMÁT:	10 X A4
DATUM:	09/2013
STUPEŇ:	DPS
Č.KOPIE:	Č.VÝKRESU

SO 01 - KANALIZACE

SITUACE PODROBNÁ č.4.

F/01 - 1.4.